Grundrenovierung des Objekts
Brunnenstraße 1 EG
Raum 1 – Phase 1

- EINSATZ WIEDERGEWONNENER BAUSTOFFE
- UPCYCLING VON MATERIALIEN
- CRADLE-TO-CRADLE DESIGN

PHASE 1

SANITÄRBEREICH

Herstellen der notwendigen Sanitäranschlüsse für Waschbecken und Toilette, inkl. Frisch- und Abwasser. Herstellen Trockenbau-Abhangdecke und Trockenbau-Wand. Herstellen Türöffnung, Wa nd-fliesen. Vorbereitung für Teeküchennutzung
Verlegen von Sanitär- und Elektroanschlüssen für eine handelsübliche Teeküche.

ELEKTROINSTALLATION

Herstellen der Grundinstallation, inkl. Vorbereitung für eine Grundbeleuchtung. Verlegung von Kabeln in Kabeltrassen und Kabelführung auf Wänden (Aufputz-Ausführung).
LED-Grundbeleuchtung
In Raum 1 und WC.

IM GANZEN DNZ

Abbruch Bestandsdecke.
Vorbereiten, Abdichten und Streichen von Wand- und Deckenflächen.
Fußleisten zum Bestandsboden ergänzen.

PARTNER*IN DER DNZ C2C SANIERUNG

WOODEN VALLEY urselmann interior



Übergeordnete Ziele:
- Ressourcenschonender Einsatz von neuen Materialien
- Reduktion des CO2-Ausstoßes

Dabei handeln wir nach folgenden Grundsätzen:
Alle Materialien und Produkte werden im Sinne der Kreislaufwirtschaft - einfach zu demontieren und sortenrein trennbar verarbeitet. Somit bleiben Sie als Wertstoffe erhalten.

Mehr Informationen zu uns und unserem Partner:
www.woodenvalley.de www.urselmann-interior.de

C2C UMSETZUNG IM DNZ – Phase 1

*CRADLE TO CRADLE ZERTIFIZIERT

	Sanierungsmaßnahmen	
urselmann interior	Entfernung der bestehenden Decke **und** Herstellen der neue Trockenbau-Abhangdecke	2
AURO	Malerarbeiten *	3
Schneider Electric	Elektroinstallation *	4
Tarkett	Fußboden * (Priorisiert wird der Erhalt der derzeitigen Bodenbeschaffenheit)	5
GROHE	Sanitär*	6
SCHÜCO	Fenster* (ggf. ein zusätzliches Fenster im hinteren Bereich)	7

PHASE 2

ZIELVORGABEN FÜR PHASE 2





V 1.0, 31.10.2023